

**DETERMINA N. 31 DEL 01/06/2015**

**Arzano li, 01/06/2015**

**AVVISO DI GARA PER LAVORI IN ECONOMIA art. 125 del D.Lgs. 163/2006**

**Oggetto: rifacimento tratto condotta fognaria in Via Vittorio Emanuele III n. 137.**

A seguito di dissesto accertato alla via Vittorio Emanuele III n. 137- Arzano- sono stati constatati danni strutturali in proprietà privata come si evince da allegato rilievo fotografico.

Con verbale n. 172 del 20/05/2015 si è constatato l'inottemperanza da parte dei privati all'ordinanza n. 4 del 10/02/2015 a firma del Commissario Straordinario del Comune di Arzano.

Con successiva nota del Dirigente Servizio Ambiente dell'Ente n. 11408 del 29/05/2015, acquisita al protocollo dell'Artianum srl in liquidazione n. 1018 del 01/06/2015, è stato richiesto alla società Artianum srl di intervenire in danno dei privati.

Le categorie di lavoro a farsi sono dettagliate in allegato A) e quantificate in ragione di €. 8.859,26 – prezzo da ribassare.

Le imprese interessate possono far pervenire entro 10/06/2015 ore 12,00 a mezzo pec proposta migliorativa dando la disponibilità ad eseguire l'intervento individuando il tempo di realizzazione dei lavori.

Alla domanda di partecipazione si dovranno allegare i seguenti documenti:

Autocertificazione di regolarità contributiva;

Autocertificazione antimafia;

Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato non anteriore a mesi tre ovvero certificazione può essere presentata anche in copia conforme

**ARTIANUM** s.r.l.

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino

(Palazzo Comunale)

Sede Operativa: Via Ferrara n. 28

80022 Arzano (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 02008181216

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**

**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022 Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**

**Comune di Arzano**  
Provincia di Napoli



**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E  
FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE  
DELL'APPALTO**

**OGGETTO** Opere di rifacimento nuovo tronco fognario a servizio del Condominio sito in Arzano alla Via Vittorio Emanuele n°137

**COMMITTENTE** Artianum Srl

**L'IMPRESA ESECUTRICE**

Num.Prog.	LAVORI E FORNITURE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO	un.di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				cifre	lettere	
	RIPORTO					2.921,53
8	Oneri per la sicurezza spettanti alla ditta per transennamento scavi, cartellonistica, messa in sicurezza del cantiere, come da normativa 37/2008 DL unificato sulla sicurezza;					
	SOMMANO	Cad	1	300,00	Trecento/00	300,00
9	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l' immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l' allaccio a tenuta con le tubazioni ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili					
	SOMMANO	Cad	3	386,11	Trecenottantasei/11	1.158,33
10	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401,....., compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali; del diametro di 200 mm					
	SOMMANO	m	50,00	17,20	diciasette/20	860,00
11	Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio sia alla sommità, con o senza aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm 25. Coperchio di forma quadrata di altezza interna mm 75 munito di asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Montato in opera compreso qualsiasi onere e magistero per rendere l' opera completa: classe di carrabilità C 250/400 <b>Ispezione</b> Dim. Est. Telaio 500 x 500 mm					
	SOMMANO	cad	3	101,14	centouno/14	303,42
12	Rinfianco di tubazioni con magrone in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3 compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro per dare lavoro finito a regola d'arte con esclusione di eventuali armature					
	ANNEGAMENTO TUBAZIONI	mc	5,94	158,04	centocinquattro/04	938,76
	SOMMANO					
	A RIPORTARE					6.482,04

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO  
IL PROGETTISTA L' IMPRESA ESECUTRICE

Num.prog.	LAVORI E FORNITURE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO	un.di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				cifre	lettere	
	RIPORTO					
1	Demolizione di struttura in calcestruzzo con l'ausilio di martello demolitore meccanico; Non Armato  SOMMANO	M3	3.75	63,50	Sessantatre/50	238,12
2	Rimozione di opera di pozzetti, sifonature, tubi di qualunque specie, chiusini e caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio  SOMMANO	kg	80,00	3,15	tre/15	252,00
3	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l' estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l' allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m  SOMMANO	m3	25,00	64,82	sessantaquattro/82	1.620,50
4	Sovrapprezzo allo scavo per l' esecuzione in presenza d' acqua (scarichi fecali), compreso l' onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, se necessario;  SOMMANO	m3	25,00	7,64	sette/64	191,00
5	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,viaggio,scarico,spandimento dei materiali ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata  SOMMANO	M3	8,33	32,42	trentadue/42	270,06
6	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CSd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale al bordo cavo  SOMMANO	mc	15,09	9,99	nove/99	149,85
7	Oneri per il prelievo dei materiali di risulta da sottoporre all'esame di laboratorio autorizzato a norma CII-UNI 9246 e norma UNI 10802; Materiale di risulta provenienti dalle lavorazioni  SOMMANO	Cad	1	200,00	duecento/00	200,00
	A RIPORTARE					2.921,53

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO  
IL PROGETTISTA L' IMPRESA ESECUTRICE

Num.Prog.	LAVORI E FORNITURE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO	un.di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				cifre	lettere	
	RIPORTO					6.482,04
13	Conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento(binder) costituito da miscela di aggreganti e bitume secondo le prescrizioni del CSD'A confezionato a caldo in idonei impianti steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche della CSD'A compreso ogni predisposizione per la stesa ad onere per dare lavoro finto					
	SOMMANO	Mq	50,00	13,00	Tredici/00	650,00
14	Conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento (Tappetino ) costituito da miscela di aggreganti e bitume secondo le prescrizioni del CSD'A confezionato a caldo in idonei impianti steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche della CSD'A compreso ogni predisposizione per la stesa ad onere per dare lavoro finto					
	SOMMANO	Mq/cm	50,00	13,00	Tredici/00	650,00
15	Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato per ripristino sottofondo sede stradale					
	SOMMANO	mc	2,50	38,00	trentotto/00	95,00
16	Anello di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l' immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l' allaccio a tenuta con le tubazioni ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:carrabili Ispezione su fognatura comunale;					
	SOMMANO	Cad	2,00	246,11	duecentoquaratasei/11	492,22
17	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in CLS ,completo di griglia di raccolta acque meteoriche, in ghisa classe di carrabilità c 250, compreso allaccio tubazione e quant'altro per dare lavoro finito a regola d'arte;					
	SOMMANO	Cad	1,00	220,00	Duecentoventi/00	220,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					8.589,26
	TOTALE euro					8.589,26

NB. Il ribasso verrà applicato solo se alla scrivente verrà affidato il lavoro di rifacimento impianto fognario a Via Luigi Rocco n° 103,105,107 ;

**ARTIANUM** s.r.l.

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PRESENTATE PER L' ESECUZIONE DELL' APPALTO  
IL PROGETTISTA

Sede Operativa: Via Ferrara n° 28  
80022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 0590818121